



COMUNE DI CHIETI

ATER

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

COMMITTENTE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

Via S. Olivieri, n. 59 CHIETI

Progetto n. 360 - Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla Via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13

Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O GIURATE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL COLLAUDO.

Progetto preliminare - definitivo - esecutivo

FINANZIAMENTO:

Art.14 comma 1 del Decreto Legge n°39/2009, convertito in legge n°77/09 ed assegnati successivamente al Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidenziale Della regione Abruzzo con Delibera CIPE n°35/09 come da comunicazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo n°189/STM di prot. del 03-02-2011

DATA:

Rosciano, li 06/04/2017

4

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA


Ing. DI ROSA Nando

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. DI ROSA Nando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. RAPPOSELLI NINO



Ing. DI ROSA Nando

Studio di Ingegneria

Via Gramsci, 2 Rosciano (Pe)

tel. e fax 085/8505177

e-mail ingdirosa@tiscali.it

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13.

COMMITTENTE: ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Data, 06/04/2017

IL TECNICO
Ing. Nando DI ROSA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.001.210.02 0.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.06.04 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 2 E.007.010.01 0.a	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da far..superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana euro (quattro/43)	m ²	4,43
Nr. 3 E.007.020.01 0.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento euro (dodici/62)	m ²	12,62
Nr. 4 E.007.020.04 0.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio euro (sei/85)	m ²	6,85
Nr. 5 E.014.010.03 0.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15°C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto .. = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm euro (dodici/22)	m ²	12,22
Nr. 6 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile euro (sette/16)	m ²	7,16
Nr. 7 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato euro (tredici/18)	m ²	13,18
Nr. 8 E.021.030.02 0.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca euro (otto/77)	m ²	8,77
Nr. 9 R.030.040.07 0.c	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stucca..ente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su pompagni euro (sei/00)	m	6,00
Nr. 10 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e.e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita euro (cinquanta/99)	m ²	50,99
Nr. 11 R.040.010.01 0.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggerm..rattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta: Pulizia superficiale del calcestruzzo euro (diciassette/26)	m ²	17,26
Nr. 12 R.040.010.04	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano per uno spessore complessivo di circa 2		

