



COMUNE DI CHIETI

ATER

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

COMMITTENTE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

Via S. Olivieri, n. 59 CHIETI

Progetto n. 360 - Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla Via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13

Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O GIURATE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL COLLAUDO.

Progetto preliminare - definitivo - esecutivo

FINANZIAMENTO:

Art.14 comma 1 del Decreto Legge n°39/2009, convertito in legge n°77/09 ed assegnati successivamente al Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidentenziale Della regione Abruzzo con Delibera CIPE n°35/09 come da comunicazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo n°189/STM di prot. del 03-02-2011

DATA:

Rosciano, li 06/04/2017

5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA


Ing. DI ROSA Nando

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. DI ROSA Nando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. RAPPOSELLI NINO



Ing. DI ROSA Nando

Studio di Ingegneria

Via Gramsci, 2 Rosciano (Pe)

tel. e fax 085/8505177

e-mail ingdirosa@tiscali.it

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13.

COMMITTENTE: ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Rosciano (PE), 06/04/2017

IL TECNICO
Ing. Nando DI ROSA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	EDIFICIO A (civico n° 13) (SpCat 1)							
	CIV 13 - SCALA A - Interno 07 - ASSEGNATARIO (Cat 3)							
1 / 1 Z_01 27/01/2012	COMPENSO per smontaggio, rimontaggio e spostamento di mobilia e delle attrezzature all'interno dell'unità immobiliare per consentire l'esecuzione degli interventi. Foto 36-37-38-39	2,00	1,00	0,40		0,80		
	SOMMANO m2					0,80	20,00	16,00
2 / 2 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 36-37-38-39 lesioni foto 109-110-111-115-117-118-119-120	2,00	7,00 35,00			14,00 35,00		
	SOMMANO m					49,00	6,00	294,00
3 / 3 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 36-37-38-39 *(lung.=1,5+3,4+2,63+4,8+1,6+3,73+3,73+4,46+2,63+2,9+1,5) soffitto *(H/peso=16,56+12,6)		32,88			98,64 29,16		
	SOMMANO m ²					127,80	7,16	915,05
	EDIFICIO B (civico n° 11) (SpCat 2)							
	CIV 11 - SCALA B - Interno 07 - ASSEGNATARIO (Cat 9)							
4 / 4 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 43 lesione Foto86-93-94-95-97-98-99		7,00 35,00			7,00 35,00		
	SOMMANO m					42,00	6,00	252,00
5 / 5 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 43 *(lung.=5,8+5,8+6,1) soffitto		17,70 5,80	3,05	3,000	53,10 17,69		
	SOMMANO m ²					70,79	7,16	506,86
	CIV 11 - SCALA B - Interno 08 - ASSEGNATARIO (Cat 10)							
6 / 6 Z_01 27/01/2012	COMPENSO per smontaggio, rimontaggio e spostamento di mobilia e delle attrezzature all'interno dell'unità immobiliare per consentire l'esecuzione degli interventi. Foto 44		2,70	0,60		1,62		
	SOMMANO m2					1,62	20,00	32,40
	A R I P O R T A R E							2'016,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'016,31
7 / 7 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 44 lesioni		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	6,00	42,00
8 / 8 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 44 *(lung.=5,79+5,79+6,06) soffitto		17,64 5,79	3,03	3,000	52,92 17,54		
	SOMMANO m ²					70,46	7,16	504,49
	EDIFICIO C (civico n° 09) (SpCat 3) CIV 09 - SCALA C - Interno 03 - ASSEGNATARIO (Cat 14)							
9 / 9 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 100 lesioni		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	6,00	42,00
10 / 10 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 100 *(lung.=4,38+3,28+4,38+3,28+6,06+11,6+8,14+12,54+3,6+10+5,2+7) soffitto soffitto soffitto soffitto soffitto		79,46 4,38 3,03 4,07 1,80 3,50	3,28 5,80 6,27 5,00 2,60	3,000	238,38 14,37 17,57 25,52 9,00 9,10		
	SOMMANO m ²					313,94	7,16	2'247,81
	EDIFICIO D (civico n° 07) (SpCat 4) CIV 07 - SCALA D - Interno 01 - ASSEGNATARIO (Cat 22)							
11 / 19 Z_01 27/01/2012	COMPENSO per smontaggio, rimontaggio e spostamento di mobili e delle attrezzature all'interno dell'unità immobiliare per consentire l'esecuzione degli interventi. Foto 140		1,00	0,80		0,80		
	SOMMANO m2					0,80	20,00	16,00
12 / 20 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 140-141-142-143-144-145 lesioni		11,00			11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		4'868,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,00		4'868,61
	SOMMANO m					11,00	6,00	66,00
13 / 21 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 140-141-142-143-144-145 *(lung.=11+5,4+5,54+9+8,8+8,46+11,8+2,66+5,2+6,7+3,46+3,58) soffitto		81,60 5,50 2,77 4,40 5,90 2,60 1,73	2,70 4,50 4,23 1,33 3,35 1,78	3,000	244,80 14,85 12,47 18,61 7,85 8,71 3,08		
	SOMMANO m ²					310,37	7,16	2'222,25
	CIV 07 - SCALA D - Interno 06 - ASSEGNATARIO (Cat 26)							
14 / 17 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani Foto 139 lesioni		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	6,00	30,00
15 / 18 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 139 *(lung.=8,46+8,8) soffitto		17,26 4,23 1,53	4,40 5,87	3,000	51,78 18,61 8,98		
	SOMMANO m ²					79,37	7,16	568,29
	CIV 07 - SCALA D - Interno 08 - ASSEGNATARIO (Cat 27)							
16 / 15 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani Foto 138 lesioni	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	6,00	48,00
17 / 16 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 138 *(lung.=5,6+9+3,06+11,74) soffitto		29,40 2,80 1,53	4,50 5,87	3,000	88,20 12,60 8,98		
	SOMMANO m ²					109,78	7,16	786,02
	CIV 07 - SCALA D - Interno 11 - ASSEGNATARIO (Cat 30)							
	A RIPORTARE							8'589,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'589,17
18 / 13 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 137 lesioni		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	6,00	39,00
19 / 14 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 137 *(lung.=8,46+8,8) soffitto		17,26 4,23	4,40	3,000	51,78 18,61		
	SOMMANO m ²					70,39	7,16	503,99
	CIV 07 - SCALA D - Interno 14 - ASSEGNATARIO (Cat 33)							
20 / 11 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Foto 135-136 lesioni		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,00	90,00
21 / 12 E.021.020.04 0.c 11/01/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Foto 135-136 *(lung.=5,4+10,9+8,46+8,80+11,8+3) soffitto soffitto		48,36 2,70 4,23 5,90	5,45 4,40 1,50	3,000	145,08 14,72 18,61 8,85		
	SOMMANO m ²					187,26	7,16	1'340,78
	EDIFICIO A (civico n° 13)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 8) PARTI COMUNI EDIFICIO "A" CIV. 13 (PORTICO) (Cat 75)							
22 / 42 10/02/2012	Voce riservata!!! PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO					72,00	0,00	0,00
23 / 43 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m ²					72,00	126,09	9'078,48
	A R I P O R T A R E							19'641,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'641,42
24 / 112 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4) VOLTE PARETI ESTERNE VANO SCALA	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500 250,00 36,00	22,00 30,00 20,00 250,00 90,00		
	SOMMANO m ²					412,00	8,77	3'613,24
	PARTI COMUNI EDIFICIO "A" CIV. 13 (SCALE) (Cat 76)							
25 / 55 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=5*14) PARETE INTERNE VANO SCALA	70,00	15,00		18,000	70,00 270,00		
	SOMMANO m ²					340,00	13,18	4'481,20
	PARTI COMUNI EDIFICIO "A" CIV. 13 (SOFFITTA) (Cat 77)							
26 / 62 R.030.040.07 0.c 10/02/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
27 / 63 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato PARETI PARTI COMUNI SOFFITTA PARTI COMUNI SOFFITTA SCALE		47,46 24,00 10,50	2,30		109,16 24,00 10,50		
	SOMMANO m ²					143,66	13,18	1'893,44
	PARTI COMUNI EDIFICIO "A" CIV. 13 (TERRAZZO) (Cat 78)							
28 / 76 E.007.010.01 0.a 29/03/2017	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	4,43	482,87
29 / 77 E.007.020.01 0.a 10/02/2012	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento							
	A R I P O R T A R E							30'292,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'292,17
	SOMMANO m ²		43,60	2,50		109,00		
						109,00	12,62	1'375,58
30 / 78 E.007.020.04 0.a 29/03/2017	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	6,85	746,65
31 / 79 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliesteri da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm SOLAIO TORRINO ELLITTICO		115,20			115,20		
	SOMMANO m ²					115,20	12,22	1'407,74
32 / 119 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	8,77	955,93
	EDIFICIO B (civico n° 11)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 9) PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (PORTICO) (Cat 79)							
33 / 44 10/02/2012	Voce riservata!!! PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO					72,00	0,00	0,00
34 / 45 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m ²					72,00	126,09	9'078,48
35 / 113 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4) VOLTE PARETI ESTERNE VANO SCALA	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500 250,00 2,500	22,00 30,00 20,00 250,00 90,00		
	SOMMANO m ²					412,00	8,77	3'613,24
	A RIPORTARE							47'469,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'469,79
	PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (SCALE) (Cat 80)							
36 / 56 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=6*14) PARETE INTERNE VANO SCALA *(H/peso=18,000+3,3)	84,00	15,00		21,300	84,00 319,50		
	SOMMANO m ²					403,50	13,18	5'318,13
	PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (SOFFITTO) (Cat 81)							
37 / 64 R.030.040.07 0.c 10/02/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
	PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (TERRAZZO) (Cat 82)							
38 / 65 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato PARETI PARTI COMUNI SOFFITTA PARTI COMUNI SOFFITTA SCALE		47,46 24,00 10,50	2,30		109,16 24,00 10,50		
	SOMMANO m ²					143,66	13,18	1'893,44
	PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (TERRAZZO) (Cat 82)							
39 / 80 E.007.010.01 0.a 29/03/2017	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	4,43	482,87
	PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (TERRAZZO) (Cat 82)							
40 / 81 E.007.020.01 0.a 10/02/2012	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	12,62	1'375,58
	PARTI COMUNI EDIFICIO "B" CIV. 11 (TERRAZZO) (Cat 82)							
41 / 82 E.007.020.04 0.a 29/03/2017	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00		
	A R I P O R T A R E					109,00		56'719,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,00		56'719,81
	SOMMANO m ²					109,00	6,85	746,65
42 / 83 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm SOLAIO TORRINO ELLITTICO		115,20			115,20		
	SOMMANO m ²					115,20	12,22	1'407,74
43 / 120 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	8,77	955,93
	EDIFICIO C (civico n° 09)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 10) PARTI COMUNI EDIFICIO "C" CIV. 09 (PORTICO) (Cat 83)							
44 / 46 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m ²					72,00	126,09	9'078,48
45 / 114 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4) VOLTE PARETI ESTERNE VANO SCALA	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500 250,00 2,500	22,00 30,00 20,00 250,00 90,00		
	SOMMANO m ²					412,00	8,77	3'613,24
	PARTI COMUNI EDIFICIO "C" CIV. 09 (SCALE) (Cat 84)							
46 / 57 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=7*14) PARETE INTERNE VANO SCALA *(H/peso=18,000+3,3+3,3)	98,00	15,00		24,600	98,00 369,00		
	SOMMANO m ²					467,00	13,18	6'155,06
	PARTI COMUNI EDIFICIO "C" CIV. 09 (SOFFITTA) (Cat 85)							
47 / 66	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la							
	A R I P O R T A R E							78'676,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'676,91
R.030.040.07 0.c 10/02/2012	preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
48 / 67 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato PARETI PARTI COMUNI SOFFITTA PARTI COMUNI SOFFITTA SCALE		47,46 24,00 10,50	2,30		109,16 24,00 10,50		
	SOMMANO m ²					143,66	13,18	1'893,44
	PARTI COMUNI EDIFICIO "C" CIV. 09 (TERRAZZO) (Cat 86)							
49 / 84 E.007.010.01 0.a 29/03/2017	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	4,43	482,87
50 / 85 E.007.020.01 0.a 10/02/2012	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	12,62	1'375,58
51 / 86 E.007.020.04 0.a 29/03/2017	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	6,85	746,65
52 / 87 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliester e da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm SOLAIO TORRINO ELLITTICO		115,20			115,20		
	SOMMANO m ²					115,20	12,22	1'407,74
53 / 121 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		43,60	2,50		109,00		
	A R I P O R T A R E					109,00		84'763,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					109,00		84'763,19
	SOMMANO m ²					109,00	8,77	955,93
	EDIFICIO D (civico n° 07)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 11)							
	PARTI COMUNI EDIFICIO "D" CIV. 07 (PORTICO) (Cat 87)							
54 / 53	Voce riservata!!!							
10/02/2012	PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3)	6,00	2,00		2,500	30,00		
	PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	5,00	1,60		2,500	20,00		
	SOMMANO					50,00	0,00	0,00
55 / 54	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
R.040.010.05								
0.a								
10/02/2012	PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3)	6,00	2,00		2,500	30,00		
	PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	5,00	1,60		2,500	20,00		
	SOMMANO m ²					50,00	126,09	6'304,50
56 / 115	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca							
E.021.030.02								
0.a								
05/03/2012	PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3)	6,00	2,00		2,500	30,00		
	PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	5,00	1,60		2,500	20,00		
	VOLTE			250,00		250,00		
	PARETI ESTERNE VANO SCALA			43,00	2,500	107,50		
	SOMMANO m ²					407,50	8,77	3'573,78
	PARTI COMUNI EDIFICIO "D" CIV. 07 (SCALE) (Cat 88)							
57 / 61	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura							
E.021.020.06								
0.b								
10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato							
	INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=8*14)	112,00				112,00		
	PARETE INTERNE VANO SCALA *(H/peso=18,000+3,3+3,3+3,3)		15,00		27,900	418,50		
	SOMMANO m ²					530,50	13,18	6'991,99
	PARTI COMUNI EDIFICIO "D" CIV. 07 (SOFFITTA) (Cat 89)							
58 / 74	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani							
R.030.040.07								
0.c								
10/02/2012			30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
59 / 75	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura							
E.021.020.06								
0.b								
10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato							
	A RIPORTARE							102'769,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'769,39
	PARETI PARTI COMUNI SOFFITTA PARTI COMUNI SOFFITTA SCALE		59,96 40,54 10,50	2,30		137,91 40,54 10,50		
	SOMMANO m ²					188,95	13,18	2'490,36
	PARTI COMUNI EDIFICIO "D" CIV. 07 (TERRAZZO) (Cat 90)							
60 / 100 E.007.010.01 0.a 29/03/2017	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana		53,68	2,50		134,20		
	SOMMANO m ²					134,20	4,43	594,51
61 / 101 E.007.020.01 0.a 10/02/2012	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento		53,68	2,50		134,20		
	SOMMANO m ²					134,20	12,62	1'693,60
62 / 102 E.007.020.04 0.a 29/03/2017	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		53,68	2,50		134,20		
	SOMMANO m ²					134,20	6,85	919,27
63 / 103 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: SOLAIO TORRINO ELLITTICO		157,20			157,20		
	SOMMANO m ²					157,20	12,22	1'920,98
64 / 122 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		53,68	2,50		134,20		
	SOMMANO m ²					134,20	8,77	1'176,93
	EDIFICIO E (civico n° 05)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 12)							
	PARTI COMUNI EDIFICIO "E" CIV. 05 (PORTICO) (Cat 91)							
65 / 47 10/02/2012	Voce riservata!!! PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO					72,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							111'565,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'565,04
66 / 48 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m ²					72,00	126,09	9'078,48
67 / 116 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4) VOLTE PARETI ESTERNE VANO SCALA	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500 250,00 2,500	22,00 30,00 20,00 250,00 90,00		
	SOMMANO m ²			250,00 36,00		412,00	8,77	3'613,24
	PARTI COMUNI EDIFICIO "E" CIV. 05 (SCALE) (Cat 92)							
68 / 58 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=7*14) PARETE INTERNE VANO SCALA *(H/peso=18,000+3,3+3,3)	98,00	15,00			98,00 369,00		
	SOMMANO m ²					467,00	13,18	6'155,06
	PARTI COMUNI EDIFICIO "E" CIV. 05 (SOFFITTO) (Cat 93)							
69 / 68 R.030.040.07 0.c 10/02/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
70 / 69 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato PARETI PARTI COMUNI SOFFITTA PARTI COMUNI SOFFITTA SCALE		47,46 24,00 10,50	2,30		109,16 24,00 10,50		
	SOMMANO m ²					143,66	13,18	1'893,44
	PARTI COMUNI EDIFICIO "E" CIV. 05 (TERRAZZO) (Cat 94)							
71 / 88	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e							
	A RIPORTARE							132'485,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'485,26
E.007.010.01 0.a 29/03/2017	pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	4,43	482,87
72 / 89 E.007.020.01 0.a 10/02/2012	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	12,62	1'375,58
73 / 90 E.007.020.04 0.a 29/03/2017	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	6,85	746,65
74 / 91 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm SOLAIO TORRINO ELLITTICO		115,20			115,20		
	SOMMANO m ²					115,20	12,22	1'407,74
75 / 123 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	8,77	955,93
	EDIFICIO F (civico n° 03)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 13) PARTI COMUNI EDIFICIO "F" CIV. 03 (PORTICO) (Cat 95)							
76 / 49 10/02/2012	Voce riservata!!! PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00	2,20		2,500	22,00		
		6,00	2,00		2,500	30,00		
		5,00	1,60		2,500	20,00		
	SOMMANO					72,00	0,00	0,00
77 / 50 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00	2,20		2,500	22,00		
		6,00	2,00		2,500	30,00		
		5,00	1,60		2,500	20,00		
	A R I P O R T A R E					72,00		137'454,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					72,00		137'454,03
	SOMMANO m ²					72,00	126,09	9'078,48
78 / 117 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca							
	PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3)	4,00	2,20		2,500	22,00		
	PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3)	6,00	2,00		2,500	30,00		
	PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	5,00	1,60		2,500	20,00		
	VOLTE			250,00		250,00		
	PARETI ESTERNE VANO SCALA			36,00	2,500	90,00		
	SOMMANO m ²					412,00	8,77	3'613,24
	PARTI COMUNI EDIFICIO "F" CIV. 03 (SCALE) (Cat 96)							
79 / 59 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura							
	Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato							
	INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=6*14)	84,00				84,00		
	PARETE INTERNE VANO SCALA *(H/peso=18,000+3,3)		15,00		21,300	319,50		
	SOMMANO m ²					403,50	13,18	5'318,13
	PARTI COMUNI EDIFICIO "F" CIV. 03 (SOFFITTO) (Cat 97)							
80 / 70 R.030.040.07 0.c 10/02/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani							
			30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
81 / 71 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura							
	Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato							
	PARETI PARTI COMUNI		47,46	2,30		109,16		
	SOFFITTA PARTI COMUNI		24,00			24,00		
	SOFFITTA SCALE		10,50			10,50		
	SOMMANO m ²					143,66	13,18	1'893,44
	PARTI COMUNI EDIFICIO "F" CIV. 03 (TERRAZZO) (Cat 98)							
82 / 92 E.007.010.01 0.a 29/03/2017	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana							
			43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	4,43	482,87
83 / 93 E.007.020.01	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e							
	A RIPORTARE							158'020,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'020,19
0.a 10/02/2012	frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	12,62	1'375,58
84 / 94 E.007.020.04 0.a 29/03/2017	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	6,85	746,65
85 / 95 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliester e da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm SOLAIO TORRINO ELLITTICO		115,20			115,20		
	SOMMANO m ²					115,20	12,22	1'407,74
86 / 124 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m ²					109,00	8,77	955,93
	EDIFICIO G (civico n° 01)-PARTI COMUNI (Portico, Scale, Soffitte,Terrazzi) (SpCat 14) PARTI COMUNI EDIFICIO "G" CIV. 01 (PORTICO) (Cat 99)							
87 / 51 10/02/2012	Voce riservata!!! PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO					72,00	0,00	0,00
88 / 52 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4)	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m ²					72,00	126,09	9'078,48
89 / 118 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca PILASTRO 30X80 *(lung.=0,80+0,8+0,3+0,3) PILASTRO 30X70 *(lung.=0,7+0,7+0,3+0,3) PILASTRO 40X40 *(lung.=0,4*4) VOLTE	4,00 6,00 5,00	2,20 2,00 1,60		2,500 2,500 2,500	22,00 30,00 20,00		
				250,00		250,00		
	A R I P O R T A R E					322,00		171'584,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					322,00		171'584,57
	PARETI ESTERNE VANO SCALA			36,00	2,500	90,00		
	SOMMANO m²					412,00	8,77	3'613,24
	PARTI COMUNI EDIFICIO "G" CIV. 01 (SCALE) (Cat 100)							
90 / 60 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato INTRADOSSO RAMPE SCALE *(par.ug.=5*14) PARETE INTERNE VANO SCALA	70,00	15,00		18,000	70,00 270,00		
	SOMMANO m²					340,00	13,18	4'481,20
	PARTI COMUNI EDIFICIO "G" CIV. 01 (SOFFITTO) (Cat 101)							
91 / 72 R.030.040.07 0.c 10/02/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,00	180,00
92 / 73 E.021.020.06 0.b 10/02/2012	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato PARETI PARTI COMUNI SOFFITTA PARTI COMUNI SOFFITTA SCALE		47,46 24,00 10,50	2,30		109,16 24,00 10,50		
	SOMMANO m²					143,66	13,18	1'893,44
	PARTI COMUNI EDIFICIO "G" CIV. 01 (TERRAZZO) (Cat 102)							
93 / 96 E.007.010.01 0.a 29/03/2017	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m²					109,00	4,43	482,87
94 / 97 E.007.020.01 0.a 10/02/2012	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento		43,60	2,50		109,00		
	SOMMANO m²					109,00	12,62	1'375,58
95 / 98 E.007.020.04	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore							
	A R I P O R T A R E							183'610,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							183'610,90	
0.a 29/03/2017	a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio		43,60	2,50		109,00			
	SOMMANO m ²					109,00	6,85	746,65	
96 / 99 E.014.010.03 0.b 10/02/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm SOLAIO TORRINO ELLITTICO		115,20			115,20			
	SOMMANO m ²					115,20	12,22	1'407,74	
97 / 125 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca		43,60	2,50		109,00			
	SOMMANO m ²					109,00	8,77	955,93	
EDIFICIO A (civico n° 13) (SpCat 1) PARTI COMUNI (PROSPETTI) - 1 (Cat 103)									
98 / 22 R.030.070.22 0.a 13/01/2012	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... opo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita foto 40 trave foto 41 prospetto foto 45 trave foto 47 trave foto 57 facciata foto 60 trave foto 61 trave foto 109-110-111-115-117-118-119-120 prospetto corto					1,000 0,500 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 2,500 1,000	1,00 0,50 0,40 0,40 0,70 0,40 0,50 87,50 1,00		
	SOMMANO m ²					92,40	50,99	4'711,48	
99 / 23 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani foto 46 lesione verticale fra edifici foto 48 lesione facciata foto 49 lesione facciata foto 50 lesione facciata foto 51 lesione facciata foto 58 lesione facciata foto 63-64-65 lesione facciata foto 109-110-111-115-117-118-119-120 prospetto corto	2,00				13,200 0,800	26,40 0,80		
	SOMMANO m		4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 35,00 10,00				4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 35,00 10,00	6,00	511,20
100 / 24 R.040.010.05 0.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per								
	A R I P O R T A R E							191'943,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							191'943,90
13/01/2012	spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato foto 45-57-60-61-63-64-65 travi e facciata				3,000	3,00		
	SOMMANO m ²					3,00	126,09	378,27
	EDIFICIO B (civico n° 11) (SpCat 2)							
101 / 25 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... opo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita							
13/01/2012	foto 63-64-65 facciata				1,500	1,50		
	foto 66-67 facciata				1,000	1,00		
	foto 86-93-95-97-98-99		35,00		2,500	87,50		
	SOMMANO m ²					90,00	50,99	4'589,10
102 / 26 R.030.040.07 0.c	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni							
11/01/2012	foto 63-64-65 lesione facciata		4,00			4,00		
	foto 73-74 lesione verticale fra edifici	2,00	16,40			32,80		
	foto 86-93-94-95-97-99		35,00			35,00		
	SOMMANO m					71,80	6,00	430,80
	EDIFICIO C (civico n° 09) (SpCat 3)							
103 / 27 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... opo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita							
13/01/2012	foto 77 facciata				0,500	0,50		
	foto 81 facciata				0,500	0,50		
	foto 82 facciata				0,400	0,40		
	foto 83 trave				0,600	0,60		
	foto 85 trave				1,000	1,00		
	foto 88 trave				0,600	0,60		
	foto 90 facciata				1,500	1,50		
	foto 93 facciata				0,500	0,50		
	foto 94 facciata				1,500	1,50		
	foto 95 facciata				1,000	1,00		
	foto 96 facciata				1,000	1,00		
	foto 97 facciata				1,000	1,00		
	foto 98 facciata				1,000	1,00		
	sottotetto		35,00		2,500	87,50		
	SOMMANO m ²					98,60	50,99	5'027,61
104 / 28 R.030.040.07 0.c	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni							
11/01/2012								
	A RIPORTARE							202'369,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							202'369,68
	su tompagni							
	foto 76 lesioni		10,00			10,00		
	foto 79		3,00			3,00		
	foto 84		2,00			2,00		
	foto 86 lesione vert. fra edifici	2,00	19,70			39,40		
	foto 92		3,00			3,00		
			35,00			35,00		
	SOMMANO m					92,40	6,00	554,40
105 / 29 R.040.010.05 0.a 13/01/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato foto 88 trave foto 90							
					0,600	0,60		
					0,400	0,40		
	SOMMANO m²					1,00	126,09	126,09
	EDIFICIO D (civico n° 07) (SpCat 4)							
106 / 30 R.030.070.22 0.a 13/01/2012	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... o po l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita foto 104 foto 107 foto112 foto 113 foto 111 foto 74-75-76-77-78-80-81-84							
					1,000	1,00		
					0,500	0,50		
					1,000	1,00		
					1,000	1,00		
					1,000	1,00		
			55,00		2,500	137,50		
					0,200	0,20		
	SOMMANO m²					142,20	50,99	7'250,78
107 / 31 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni lesione verticale fra edifici foto 102 foto 103 foto 105 foto 106 foto 108 foto 109 foto 110 foto 111 foto 177 foto 178 foto 179 foto 180	2,00	19,70			39,40		
			10,00			10,00		
			2,00			2,00		
			3,00			3,00		
			6,00			6,00		
			2,00			2,00		
			4,00			4,00		
			3,00			3,00		
			2,00			2,00		
			3,00			3,00		
			3,00			3,00		
			5,00			5,00		
			2,00			2,00		
	A RIPORTARE					84,40		210'300,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,40		210'300,95
	foto 181		2,00			2,00		
	foto 183		2,00			2,00		
	foto 184		2,00			2,00		
	foto 185		12,00			12,00		
	foto 186		10,00			10,00		
	foto 74-75-76-77-78-80-81-84		55,00			55,00		
	SOMMANO m					167,40	6,00	1'004,40
108 / 32 R.040.010.05 0.a 13/01/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato foto 113 trave				1,000	1,00		
	SOMMANO m²					1,00	126,09	126,09
EDIFICIO E (civico n° 05) (SpCat 5)								
109 / 33 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni foto 117 foto 118 foto 120 foto 162 lesione fra edifici foto 173 foto 176 foto 52 foto 57 foto 62 53-54-55-56-58-59-60	2,00	5,00 3,00 3,00 19,70 4,00 5,00 3,00 5,00 2,50 35,00			5,00 3,00 3,00 39,40 4,00 5,00 3,00 5,00 2,50 35,00		
	SOMMANO m					104,90	6,00	629,40
110 / 34 R.040.010.05 0.a 13/01/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato foto 119				0,400 0,150	0,40 0,15		
	SOMMANO m²					0,55	126,09	69,35
111 / 35 R.030.070.22 0.a 13/01/2012	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... o po l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita foto 118 foto 120 foto 174 foto 175 foto 61 53-54-55-56-58-59-60		35,00			0,500 0,500 1,000 0,500 0,600 2,500	0,50 0,50 1,00 0,50 0,60 87,50	
	A R I P O R T A R E					90,60		212'130,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,60		212'130,19
	SOMMANO m ²				0,200	0,20		
	EDIFICIO F (civico n° 03) (SpCat 6)					90,80	50,99	4'629,89
112 / 36 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni foto 121 lesione fra palazzi	2,00	13,20			26,40		
	foto 164		4,00			4,00		
	foto 166		1,00			1,00		
	foto 167		2,00			2,00		
	foto 168		2,00			2,00		
	foto 37		2,00			2,00		
	foto 38		5,00			5,00		
	foto 48		2,00			2,00		
	foto 49		5,00			5,00		
	foto 50		2,00			2,00		
	foto 51		3,00			3,00		
	foto 37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48		35,00			35,00		
	SOMMANO m					89,40	6,00	536,40
113 / 37 R.030.070.22 0.a 13/01/2012	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... olo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita							
	foto 122				1,000	1,00		
	foto 124				1,000	1,00		
	foto 125				0,500	0,50		
	foto 126				0,500	0,50		
	foto 163				1,000	1,00		
	foto 164				0,500	0,50		
	foto 166				0,600	0,60		
	foto 170				1,400	1,40		
	foto 172				0,500	0,50		
	foto 165				0,500	0,50		
	foto 50				0,500	0,50		
	foto 37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48		35,00		2,500	87,50		
	SOMMANO m ²				0,200	0,20		
						95,70	50,99	4'879,74
114 / 38 R.040.010.05 0.a 13/01/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	foto 166 trave				0,400	0,40		
					0,400	0,40		
	SOMMANO m ²					0,80	126,09	100,87
	EDIFICIO G (civico n° 01) (SpCat 7)							
	A R I P O R T A R E							222'277,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							222'277,09		
115 / 39 R.030.040.07 0.c 11/01/2012	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni foto 123 lesione fra palazzi foto 128 foto 130 foto 131 foto 156 foto 157 foto 161 foto 20 foto 21 foto 22 foto 26 foto 30 foto 31 foto 34 foto 19-23-24-25-27-28-29	2,00	13,20 4,00 3,00 2,00 2,00 5,00 5,00 2,00 2,00 3,00 7,00 3,00 4,00 4,00 35,00			26,40 4,00 3,00 2,00 2,00 5,00 5,00 2,00 2,00 3,00 7,00 3,00 4,00 4,00 35,00				
	SOMMANO m					107,40	6,00	644,40		
116 / 40 R.030.070.22 0.a 13/01/2012	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... o po l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita foto 127 foto 128 foto 129 foto 130 fotom 131 foto 155 foto 156 foto 157 foto 161 foto 30 foto 31 foto 34 foto 32 foto 33 foto 19-23-24-25-27-28-29		35,00		1,000 0,600 1,200 1,200 0,500 0,500 0,500 1,000 1,000 1,200 0,600 0,600 1,200 1,200 2,500	1,00 0,60 1,20 1,20 0,50 0,50 1,00 1,00 1,20 0,60 0,60 1,20 1,20 87,50				
	SOMMANO m²					99,80	50,99	5'088,80		
117 / 41 R.040.010.05 0.a 13/01/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato foto 132 foto 133 foto 159 foto 160 foto 30					0,500 0,500 0,500 0,500 1,200	0,50 0,50 0,50 0,50 1,20			
	SOMMANO m²					3,20	126,09	403,49		
	EDIFICI A-G (civico n° 01-13)-PARTI COMUNI PROSPETTI (SpCat 15)									
118 / 104 E.007.020.04 0.a 10/02/2012	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante									
	A RIPORTARE							228'413,78		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228'413,78
	cementizio rasatura su ripresa di intonaci				709,500	709,50		
	SOMMANO m ²					709,50	6,85	4'860,08
	PARTI COMUNI (PROSPETTI) - 2 (Cat 104)							
119 / 105 R.040.010.01 0.a 29/02/2012	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al coprifero, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo di ... tamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta: Pulizia superficiale del calcestruzzo	0,30		0,50	1052,360	157,85		
	SOMMANO m ²					157,85	17,26	2'724,49
120 / 106 R.040.010.04 0.a 29/02/2012	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con interval ... rficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m ² : Trattamento dei ferri d'armatura	0,30		0,50	1052,360	157,85		
	SOMMANO m ²					157,85	26,90	4'246,17
121 / 107 R.040.010.05 0.a 10/02/2012	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del coprifero, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato FRONTALINO BALCONE PARETE ESTERNA INTERNA EDIFICIO A-G *(par.ug.=2*4)*(H/peso=6,26+6,5+6,26+6,5) FRONTALINO BALCONE PARETE ESTERNA INTERNA EDIFICIO B-C-E-F *(par.ug.=5*2+6*2)*(H/peso=2*13,9) FRONTALINO BALCONE PARETE ESTERNA ED INTERNA EDIFICIO D *(H/peso=16,9*2)	8,00		0,50	25,520	102,08		
		22,00		0,50	27,800	305,80		
		7,00		0,50	33,800	118,30		
	SOMMANO m ²					526,18	126,09	66'346,04
122 / 108 E.001.210.02 0.u 10/02/2012	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... molizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.06.04 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03	100,00			50,000	5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	0,70	3'500,00
123 / 109 Z_02_(N/04-002) 06/03/2012	LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti estern ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale. vedi voce n. 110 E.021.030.020.a				12469,570	12'469,57		
	SOMMANO m ²					12'469,57	3,32	41'398,97
124 / 110 E.021.030.02 0.a 05/03/2012	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca SOLAIO SOTTOSTANTE BALCONI EDIFICIO A-G *(par.ug.=2*4)*							
	A R I P O R T A R E							351'489,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	CIV 13 - SCALA A - Interno 03 - ASSEGNATARIO	0,00
002	CIV 13 - SCALA A - Interno 04 - ASSEGNATARIO	0,00
003	CIV 13 - SCALA A - Interno 07 - ASSEGNATARIO	1'225,05
004	CIV 13 - SCALA A - Interno 08 - ASSEGNATARIO	0,00
005	CIV 11 - SCALA B - Interno 01 - ASSEGNATARIO	0,00
006	CIV 11 - SCALA B - Interno 02 - ASSEGNATARIO	0,00
007	CIV 11 - SCALA B - Interno 05 - ASSEGNATARIO	0,00
008	CIV 11 - SCALA B - Interno 06 - ASSEGNATARIO	0,00
009	CIV 11 - SCALA B - Interno 07 - ASSEGNATARIO	758,86
010	CIV 11 - SCALA B - Interno 08 - ASSEGNATARIO	578,89
011	CIV 11 - SCALA B - Interno 09 - ASSEGNATARIO	0,00
012	CIV 09 - SCALA C - Interno 01 - ASSEGNATARIO	0,00
013	CIV 09 - SCALA C - Interno 02 - ASSEGNATARIO	0,00
014	CIV 09 - SCALA C - Interno 03 - ASSEGNATARIO	2'289,81
015	CIV 09 - SCALA C - Interno 04 - ASSEGNATARIO	0,00
016	CIV 09 - SCALA C - Interno 06 - ASSEGNATARIO	0,00
017	CIV 09 - SCALA C - Interno 08 - ASSEGNATARIO	0,00
018	CIV 09 - SCALA C - Interno 09 - ASSEGNATARIO	0,00
019	CIV 09 - SCALA C - Interno 10 - ASSEGNATARIO	0,00
020	CIV 09 - SCALA C - Interno 11 - ASSEGNATARIO	0,00
021	CIV 09 - SCALA C - Interno 12 - ASSEGNATARIO	0,00
022	CIV 07 - SCALA D - Interno 01 - ASSEGNATARIO	2'304,25
023	CIV 07 - SCALA D - Interno 03 - ASSEGNATARIO	0,00
024	CIV 07 - SCALA D - Interno 04 - ASSEGNATARIO	0,00
025	CIV 07 - SCALA D - Interno 05 - ASSEGNATARIO	0,00
026	CIV 07 - SCALA D - Interno 06 - ASSEGNATARIO	598,29
027	CIV 07 - SCALA D - Interno 08 - ASSEGNATARIO	834,02
028	CIV 07 - SCALA D - Interno 09 - ASSEGNATARIO	0,00
029	CIV 07 - SCALA D - Interno 10 - ASSEGNATARIO	0,00
030	CIV 07 - SCALA D - Interno 11 - ASSEGNATARIO	542,99
031	CIV 07 - SCALA D - Interno 12 - ASSEGNATARIO	0,00
032	CIV 07 - SCALA D - Interno 13 - ASSEGNATARIO	0,00
033	CIV 07 - SCALA D - Interno 14 - ASSEGNATARIO	1'430,78
034	CIV 05 - SCALA E - Interno 02 - ASSEGNATARIO	0,00
035	CIV 05 - SCALA E - Interno 03 - ASSEGNATARIO	0,00
036	CIV 05 - SCALA E - Interno 04 - ASSEGNATARIO	0,00
037	CIV 05 - SCALA E - Interno 07 - ASSEGNATARIO	0,00
038	CIV 05 - SCALA E - Interno 08 - ASSEGNATARIO	0,00
039	CIV 05 - SCALA E - Interno 10 - ASSEGNATARIO	0,00
040	CIV 05 - SCALA E - Interno 11 - ASSEGNATARIO	0,00
041	CIV 05 - SCALA E - Interno 12 - ASSEGNATARIO	0,00
042	CIV 03 - SCALA F - Interno 01 - ASSEGNATARIO	0,00
043	CIV 03 - SCALA F - Interno 03 - ASSEGNATARIO	0,00
044	CIV 03 - SCALA F - Interno 04 - ASSEGNATARIO	0,00
045	CIV 03 - SCALA F - Interno 06 - ASSEGNATARIO	0,00
046	CIV 03 - SCALA F - Interno 07 - ASSEGNATARIO	0,00
047	CIV 03 - SCALA F - Interno 08 - ASSEGNATARIO	0,00
048	CIV 03 - SCALA F - Interno 09 - ASSEGNATARIO	0,00
049	CIV 03 - SCALA F - Interno 10 - ASSEGNATARIO	0,00
050	CIV 01 - SCALA G - Interno 02 - ASSEGNATARIO	0,00
051	CIV 01 - SCALA G - Interno 06 - ASSEGNATARIO	0,00
052	CIV 01 - SCALA G - Interno 07 - ASSEGNATARIO	0,00
053	CIV 01 - SCALA G - Interno 08 - ASSEGNATARIO	0,00
054	CIV 13 - SCALA A - Interno 05 - PRIVATO	0,00
055	CIV 13 - SCALA A - Interno 06 - PRIVATO	0,00
056	CIV 11 - SCALA B - Interno 04 - PRIVATO	0,00
057	CIV 11 - SCALA B - Interno 10 - PRIVATO	0,00
058	CIV 01 - SCALA G - Interno 01 - PRIVATO	0,00
059	CIV 01 - SCALA G - Interno 03 - PRIVATO	0,00
060	CIV 01 - SCALA G - Interno 04 - PRIVATO	0,00
061	CIV 01 - SCALA G - Interno 05 - PRIVATO	0,00
062	CIV 13 - SCALA A - Interno 01 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
063	CIV 13 - SCALA A - Interno 02 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
064	CIV 11 - SCALA B - Interno 03 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
065	CIV 09 - SCALA C - Interno 05 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
066	CIV 09 - SCALA C - Interno 07 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
067	CIV 07 - SCALA D - Interno 02 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
068	CIV 07 - SCALA D - Interno 07 - PRIVATO DOPO SISMA	0,00
	A RIPORTARE	10'562,94

