



# COMUNE DI CHIETI

## ATER

### AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

#### COMMITTENTE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

Via S. Olivieri, n. 59 CHIETI

**Progetto n. 360** - Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla Via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13

**Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O GIURATE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL COLLAUDO.**

*Progetto preliminare - definitivo - esecutivo*

#### FINANZIAMENTO:

Art.14 comma 1 del Decreto Legge n°39/2009, convertito in legge n°77/09 ed assegnati successivamente al Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidentenziale Della regione Abruzzo con Delibera CIPE n°35/09 come da comunicazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo n°189/STM di prot. del 03-02-2011

DATA:

Rosciano, li 06/04/2017

7/a

### COMPUTO COSTI SICUREZZA INDIRETTI

IL PROGETTISTA


Ing. DI ROSA Nando

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. DI ROSA Nando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. RAPPOSELLI NINO



Ing. DI ROSA Nando

Studio di Ingegneria

Via Gramsci, 2 Rosciano (Pe)

tel. e fax 085/8505177

e-mail ingdirosa@tiscali.it

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all’edificio in Chieti alla via G. D’Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13.

**COMMITTENTE:** ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Data, 06/04/2017

**IL TECNICO**  
Ing. Nando DI ROSA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 S.002.020.10 0.a 15/02/2012	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Prefabbricato uffici, spogliatoio, ecc. *(par.ug.=1*5,00)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad/mese					5,00	247,04	1'235,20
2 S.002.020.02 0.a 15/02/2012	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 120 x 120 Prefabbricato servizi igienici					5,00		
	SOMMANO cad/mese					5,00	19,76	98,80
3 P.004.010.15 0.a 15/02/2012	PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione Palazzina A e G *(lung.=(33,00+9,00+30,00)) Palazzina B e F *(lung.=(33,00+30,00)) Palazzina C e E *(lung.=(33,00+30,00)) Palazzina D *(lung.=(29,00+47,00))	2,00 2,00 2,00	72,00 63,00 63,00		17,000 20,000 23,500	2'448,00 2'520,00 2'961,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		76,00		26,500	2'014,00	12,94	128'662,42
4 P.004.010.15 0.b 15/02/2012	PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo Palazzina A e G *(par.ug.=4*2,00)*(lung.=(33,00+9,00+30,00)) Palazzina B e F *(par.ug.=4*2,00)*(lung.=(33,00+30,00)) Palazzina C e E *(par.ug.=4*2,00)*(lung.=(33,00+30,00)) Palazzina D *(lung.=(29,00+47,00))	8,00 8,00 8,00 4,00	72,00 63,00 63,00 76,00		17,000 20,000 23,500 26,500	9'792,00 10'080,00 11'844,00 8'056,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /mese					39'772,00	1,38	54'885,36
5 P.004.010.18 0.b 15/02/2012	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d'uso per ogni mese o frazione: Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d'uso per ogni mese o frazione: con sporgenza di 1,50 m dal ponteggio Mantovana ponteggi	5,00	470,00	1,50		3'525,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /mese					3'525,00	0,75	2'643,75
6 S.001.010.06 0.c01 15/02/2012	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Recinzione cantiere		480,00		2,000	960,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					960,00	16,45	15'792,00
7 S.004.020.02 0.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnala ... lamiera di acciaio spessore 10/10							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							203'317,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							203'317,53
15/02/2012	mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Segnaletica di cantiere *(par.ug.=1*5,00)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,15	20,75
8 S.004.020.03 0.a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettango ... i acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm Segnaletica di cantiere					5,00		
15/02/2012						5,00		
	SOMMANO cad						18,62	93,10
9 S.004.020.10 0.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fi ... luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese SEGNALETICA DI CANTIERE *(par.ug.=4,00*1)	4,00				4,00		
31/03/2017						4,00		
	SOMMANO cad						14,60	58,40
10 S.004.020.10 0.c	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fi ... so, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo Segnaletica di cantiere *(par.ug.=4,00*4)	16,00				16,00		
15/02/2012						16,00		
	SOMMANO cad						10,53	168,48
11 EL.030.010.1 40.h	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... allazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione 1x35 mm² Lnea di cantiere		75,00			75,00		
15/02/2012						75,00		
	SOMMANO m						8,51	638,25
12 S.003.020.01 0.b	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Speci ... voro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti Cassetta di Pronto Soccorso					5,00		
15/02/2012						5,00		
	SOMMANO cad/mese						12,07	60,35
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							204'356,86
	<b>TOTALE euro</b>							204'356,86
	Data, 06/04/2017							
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Nando DI ROSA							
	-----							
	<b>A RIPORTARE</b>							