



# COMUNE DI CHIETI

## ATER

### AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

#### COMMITTENTE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

Via S. Olivieri, n. 59 CHIETI

**Progetto n. 360** - Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla Via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13

**Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O GIURATE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL COLLAUDO.**

*Progetto preliminare - definitivo - esecutivo*

#### FINANZIAMENTO:

Art.14 comma 1 del Decreto Legge n°39/2009, convertito in legge n°77/09 ed assegnati successivamente al Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidentenziale Della regione Abruzzo con Delibera CIPE n°35/09 come da comunicazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo n°189/STM di prot. del 03-02-2011

DATA:

Rosciano, li 06/04/2017

7/d

### STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA

IL PROGETTISTA


Ing. DI ROSA Nando

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. DI ROSA Nando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. RAPPOSELLI NINO



Ing. DI ROSA Nando

Studio di Ingegneria

Via Gramsci, 2 Rosciano (Pe)

tel. e fax 085/8505177

e-mail ingdirosa@tiscali.it

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13.

**COMMITTENTE:** ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Data, 06/04/2017

**IL TECNICO**  
Ing. Nando DI ROSA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1	Voce riservata!!!  SOMMANO	936,18	0,00	0,00	0,00	
2 E.001.210.02 0.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... molizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.06.04 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03  SOMMANO kg	5'000,00	0,70	3'500,00	100,00	2,857
3 E.007.010.01 0.a	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato pr ... erficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana  SOMMANO m²	788,20	4,43	3'491,73	86,70	2,483
4 E.007.020.01 0.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di ... al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento  SOMMANO m²	788,20	12,62	9'947,08	260,11	2,615
5 E.007.020.04 0.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio  SOMMANO m²	1'497,70	6,85	10'259,25	269,60	2,628
6 E.014.010.03 0.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15° ... 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm  SOMMANO m²	848,40	12,22	10'367,42	305,41	2,946
7 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile  SOMMANO m²	1'340,16	7,16	9'595,54	241,23	2,514
8 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato  SOMMANO m²	4'002,41	13,18	52'751,77	1'360,98	2,580
9 E.021.030.02 0.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca  SOMMANO m²	16'137,27	8,77	141'523,86	3'712,17	2,623
10 R.030.040.07 0.c	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, ... nte, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompani  SOMMANO m	1'079,00	6,00	6'474,00	237,40	3,667
11 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... olo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita  SOMMANO m²	709,50	50,99	36'177,40	1'319,75	3,648
12 R.040.010.01 0.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ttamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta: Pulizia superficiale del calcestruzzo  SOMMANO m²	157,85	17,26	2'724,49	99,44	3,650
	A R I P O R T A R E			286'812,54	7'992,79	

